

封开县 2023 年罗董镇美丽农村路建设工程
预算评审报告

建设单位

封开县财政投资评审中心
二〇二四年三月十九日



工程预算评审定案表

建设单位：封开县地方公路站

项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程

工程 审 定 情 况	送审造价（元）	2320242.00 元
	审定造价（元）	2003743.00 元
	核减（元）	316499.00 元
	审定造价大写：	贰佰万叁仟柒佰肆拾叁元整

建设单位意见：



年 月 日

审核机构名称（盖章）：广东益文建设工程造价咨询有限公司

审核人：



复审人：



日期：2024年3月19日

封开县财政投资评审中心意见：

同意审核结果



日期：2024年3月19日

吴博悦

封开县 2023 年罗董镇美丽农村路建设工程 预算评审报告

一、工程概况

1、工程名称：封开县 2023 年罗董镇美丽农村路建设工程

2、建设地点：封开县 2023 年罗董镇

3、建设单位：封开县地方公路站

4、设计单位：盈创筑业工程科技有限公司

5、工程概况：本项目为封开县 2023 年罗董镇美丽农村路建设工程，主要内容：临时工程、新建水泥混凝土路面、拆除修复水泥混凝土路面、新建标志牌、新画路面标线、新建警示桩、种植乔木等。其他项目的工作内容及具体做法，详见设计图纸。

二、评审编制依据

1、工程项目预算评审申请表；

2、《封开县 2023 年罗董镇美丽农村路建设工程》施工图设计；

3、文件依据：交通部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《部颁公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、机械台班费：根据《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）规定进行计算。按《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》规定；采用清单计价方式；

4、费率标准：广东估概预算-粤交基[2019]544 号

5、人工、材料价格依据：人工/机械工单价 130.43 元/工日、按施工时间参照《肇庆市封开县江口城区 2023 年 11 月份建设工程人工、材料参考价格表》、《肇庆市端州城区 2024 年 2 月份安装、市政材料参考价格》、《广东省交通建设工程主要外购材料信息价（2024 年 1 月）》、部分参考同期市场价及有关工程计价规定。

三、评审情况说明

1、施工围挡（结算时按实），送审工程量 0m，综合单价 0 元/m，评审工程量 150m，综合单价 100 元/m，此项核增约 1.5 万元，核增原因：评审补充清单

2、防撞水马（结算时按实），送审工程量 0 个，综合单价 0 元/个，评审工程量 16 个，综合单价 75 元/个，此项核增约 0.12 万元，核增原因：评审补充清单

3、交通锥（结算时按实），送审工程量 0 个，综合单价 0 元/个，评审工程量 120 个，综合单价 25 元/个，此项核增约 0.3 万元，核增原因：评审补充清单

4、临时标志牌（结算时按实），送审工程量 0 个，综合单价 0 元/个，评审工程量 16 个，综合单价 100 元/个，此项核增约 0.16 万元，核增原因：评审补充清单

5、10cm 6%水泥石粉垫层，送审工程量 1690 m²，综合单价 32.82 元/m²，评审工程量 1690 m²，综合单价 31.19 元/m²，此项核减约 0.275 万元，核减原因：综合单价偏高

6、厚 180mm 普通水泥混凝土面板板 C30，送审工程量 2540 m²，综合单价 122.72 元/m²，评审工程量 2530 m²，综合单价 121.56 元/m²，此项核减约 0.416 万元，核减原因：工程量减少，综合单价偏高

7、180mm 厚 C30 钢筋混凝土预制板，送审工程量 0 m²，综合单价 0 元/m²，评审工程量 10 m²，综合单价 92 元/m²，此项核增约 0.092 万元，核增原因：评审补充清单

8、混凝土路面钢筋 HRB400 拉杆，送审工程量 1579.2kg，综合单价 6.22 元/kg，评审工程量 1579.2kg，综合单价 5.61 元/kg，此项核减约 0.096 万元，核减原因：综合单价偏高

9、挖除 180mm 厚水泥混凝土路面，送审工程量 6480 m²，综合单价 23.44 元/m²，评审工程量 6480 m²，综合单价 22.74 元/m²，此

项核减约 0.454 万元，核减原因：综合单价偏高

10、挖除 100mm 厚稳定土基层，送审工程量 6480 m²，综合单价 4.01 元/m²，评审工程量 6480 m²，综合单价 3.88 元/m²，此项核减约 0.084 万元，核减原因：综合单价偏高

11、10cm 6%水泥石粉垫层，送审工程量 6480 m²，综合单价 32.82 元/m²，评审工程量 6480 m²，综合单价 31.19 元/m²，此项核减约 1.056 万元，核减原因：综合单价偏高

12、厚 180mm 普通水泥混凝土面板板 C30，送审工程量 6480 m²，综合单价 122.72 元/m²，评审工程量 6480 m²，综合单价 121.56 元/m²，此项核减约 0.752 万元，核减原因：综合单价偏高

13、混凝土路面钢筋 HRB400 拉杆，送审工程量 6363.5kg，综合单价 6.23 元/kg，评审工程量 1740.3kg，综合单价 5.62 元/kg，此项核减约 2.986 万元，核减原因：工程量减少，综合单价偏高

14、混凝土路面钢筋 HPB300 传力杆，送审工程量 0kg，综合单价 0 元/kg，评审工程量 4724.8kg，综合单价 5.62 元/kg，此项核增约 2.655 万元，核增原因：评审补充清单

15、单柱式交通标志△700 X 2，送审工程量 39 个，综合单价 478.21 元/个，评审工程量 39 个，综合单价 546.56 元/个，此项核增约 0.267 万元，核增原因：综合单价偏低

16、热熔型涂料路面标线普通型，送审工程量 1530 m²，综合单价 54.2 元/m²，评审工程量 1530 m²，综合单价 52.23 元/m²，此项核减约 0.301 万元，核减原因：综合单价偏高

17、紫花风铃木，送审工程量 120 棵，综合单价 1417.56 元/棵，评审工程量 120 棵，综合单价 1399.43 元/棵，此项核减约 0.218 万元，核减原因：综合单价偏高

18、建设单位(业主)管理费，送审工程量 1 项，综合单价 75579 元/项，评审工程量 0 项，综合单价 0 元/项，此项核减约 7.558 万

元，核减原因：预算暂不评审前期费用

19、工程监理费，送审工程量 1 项，综合单价 46673 元/项，评审工程量 0 项，综合单价 0 元/项，此项核减约 4.667 万元，核减原因：预算暂不评审前期费用

20、设计文件审查费，送审工程量 1 项，综合单价 1198 元/项，评审工程量 0 项，综合单价 0 元/项，此项核减约 0.12 万元，核减原因：预算暂不评审前期费用

21、竣（交）工验收试验检测费，送审工程量 1 项，综合单价 29325 元/项，评审工程量 0 项，综合单价 0 元/项，此项核减约 2.933 万元，核减原因：预算暂不评审前期费用

22、勘察设计费，送审工程量 1 项，综合单价 80455 元/项，评审工程量 0 项，综合单价 0 元/项，此项核减约 8.046 万元，核减原因：预算暂不评审前期费用

23、基本预备费，送审工程量 1 项，综合单价 67580 元/项，评审工程量 0 项，综合单价 0 元/项，此项核减约 6.758 万元，核减原因：预算暂不评审前期费用

24、其他说明：本次预算评审外运距离为 6km

除上述主要问题外，其它详见我“中心”工程预算审核书。

四、评审结果

送审造价：2320242.00 元

评审造价：2003743.00 元

核减造价：316499.00 元

封开县财政投资评审中心

二〇二四年三月十九日

附件：

1. 工程预算审核定案表
2. 工程预算书

工程项目清单预算汇总表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程

编制范围：

第 1 页

共 6 页

招预总01-1表

项次	清单编号	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)		合计金额	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
					封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程					
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里	5.100	1995760		1995760	391325.49	99.60	
101		临时工程	公路公里	5.100	21250		21250	4166.67	1.06	
10101		交通管制经费	总额	1.000	21250		21250	21250.00	1.06	
	100-2	施工围挡（结算时按实）	m	150.000	15000		15000	100.00	0.75	
	100-3	防撞水马（结算时按实）	个	16.000	1200		1200	75.00	0.06	
	100-4	交通锥（结算时按实）	个	120.000	3000		3000	25.00	0.15	
	100-6	夜间警示灯（结算时按实）	个	4.000	250		250	62.50	0.01	
	100-1	临时标志牌（结算时按实）	个	16.000	1600		1600	100.00	0.08	
	100-5	路栏（结算时按实）	个	4.000	200		200	50.00	0.01	
102		路基工程	km	5.100						
103		路面工程	km	5.100	1568687		1568687	307585.69	78.29	
GD10302		水泥混凝土路面	m2	2540.000	370037		370037	145.68	18.47	
GDLM01		路面垫层	m2	1690.000	52711		52711	31.19	2.63	
	302-1	垫层			52711		52711		2.63	
	302-1-1	碎石垫层			52711		52711		2.63	
	302-1-1-1	10cm 6%水泥石粉垫层	m2	1690.000	52711		52711	31.19	2.63	
GDLM05		路面面层	m2	2540.000	317326		317326	124.93	15.84	
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2	2540.000	317326		317326	124.93	15.84	
GDLM050201		水泥混凝土	m2	2540.000	308467		308467	121.44	15.39	
	312-1	普通水泥混凝土面板			308467		308467		15.39	
	312-1-2	厚180mm面板C30	m2	2530.000	307547		307547	121.56	15.35	
	312-1-3	180mm厚C30钢筋混凝土预制板	m2	10.000	920		920	92.00	0.05	
GDLM050202		钢筋	t	1.579	8859		8859	5610.51	0.44	
	312-2	混凝土路面钢筋			8859		8859		0.44	
	312-2-2	HRB400拉杆	kg	1579.200	8859		8859	5.61	0.44	
GD10306		旧路面处理	km/m2		1198650		1198650		59.82	

编制：

复核：

工程项目清单预算汇总表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程
编制范围：

第 2 页 共 6 页
招预总01-1表

项次	清单编号	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)			合计金额	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
					封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程						
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2		172497			172497		8.61	
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2		147355			147355		7.35	
	202-2	挖除旧路面			147355			147355		7.35	
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面			147355			147355		7.35	
	202-2-1-2	挖除180mm厚水泥混凝土路面	m2	6480.000	147355			147355	22.74	7.35	
GDL010204		挖除基层、底基层	m3/m2		25142			25142		1.25	
	202-2	挖除旧路面			25142			25142		1.25	
	202-2-4	挖除各类稳定土基层			25142			25142		1.25	
	202-2-4-2	挖除100mm厚稳定土基层	m2	6480.000	25142			25142	3.88	1.25	
GDL0101		路面垫层	m2		202111			202111		10.09	
	302-1	垫层			202111			202111		10.09	
	302-1-1	碎石垫层			202111			202111		10.09	
	302-1-1-1	10cm 6%水泥石粉垫层	m2	6480.000	202111			202111	31.19	10.09	
GDL0105		路面面层	m2		824042			824042		41.13	
GDL010502		水泥混凝土面层	m2		824042			824042		41.13	
GDL01050201		水泥混凝土	m2		787709			787709		39.31	
	312-1	普通水泥混凝土面板			787709			787709		39.31	
	312-1-2	厚180mm面板	m2	6480.000	787709			787709	121.56	39.31	
GDL01050202		钢筋	t	6.465	36333			36333	5619.95	1.81	
	312-2	混凝土路面钢筋			36333			36333		1.81	
	312-2-2	HRB400拉杆	kg	1740.300	9780			9780	5.62	0.49	
	312-2-2-2	HPB300传力杆	kg	4724.800	26553			26553	5.62	1.33	
104		桥梁涵洞工程	km								
105		隧道工程	km/座								
106		交叉工程	处								
107		交通工程及沿线设施	公路公里	5.100	129396			129396	25371.76	6.46	

编制：

复核：

工程项目清单预算汇总表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程
编制范围：

第 3 页 共 6 页
招预总01-1表

项次	清单编号	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)		合计金额	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
					封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程					
10701		交通安全设施	公路公里	5.100	129396		129396	25371.76	6.46	
GD1070101		主线安全设施	公路公里	5.100	129396		129396	25371.76	6.46	
JA03		标志牌	块	41.000	23050		23050	562.20	1.15	
JA0301		铝合金标志牌	块	41.000	23050		23050	562.20	1.15	
JA030101		单柱式铝合金标志牌	块	41.000	23050		23050	562.20	1.15	
	604-1	单柱式交通标志			23050		23050		1.15	
	604-1-3	△700 X 2	个	39.000	21316		21316	546.56	1.06	
	604-1-3	凸面反光镜	个	2.000	1734		1734	867.00	0.09	
JA04		标线	m2	1618.200	96637		96637	59.72	4.82	
JA0401		路面标线	m2	1618.200	90882		90882	56.16	4.54	
JA040101		热熔标线	m2	1530.000	79912		79912	52.23	3.99	
	605-1	热熔型涂料路面标线			79912		79912		3.99	
	605-1-1	普通型	m2	1530.000	79912		79912	52.23	3.99	
JA040103		振动标线	m2	88.200	10970		10970	124.38	0.55	
	605-1	热熔型涂料路面标线			10970		10970		0.55	
	605-1-4	振动	m2	88.200	10970		10970	124.38	0.55	
JA0402		路钮	个	240.000	5755		5755	23.98	0.29	
JA040201		路面反光路钮	个	240.000	5755		5755	23.98	0.29	
	605-7	突起路标			5755		5755		0.29	
	605-7-1	单面反光突起路标	个	240.000	5755		5755	23.98	0.29	
JA06		轮廓标	个	28.000	9709		9709	346.75	0.48	
GDJA0604		示警桩（墩）	个	28.000	9709		9709	346.75	0.48	
	604-12	示警桩	个	28.000	9709		9709	346.75	0.48	
108		绿化及环境保护工程			169475		169475	33230.39	8.46	
10801		主线绿化及环境保护工程	公路公里	5.100	169475		169475	33230.39	8.46	
GD1080101		路基两侧绿化工程	km	5.100	169475		169475	33230.39	8.46	

编制：

复核：

工程项目清单预算汇总表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程
编制范围：

项次	清单编号	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)			合计金额	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
					封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程						
LH03		种植乔木	株	121.000	169475			169475	1400.62	8.46	
	702-2	铺设利用的表土	m3	30.000	1543			1543	51.43	0.08	
	704-1	人工种植乔木			167932			167932		8.38	
	704-1-10	胸径10~12cm以内乔木, 土球直径50cm内			167932			167932		8.38	
	704-1-10-1	紫花风铃木	棵	120.000	167932			167932	1399.43	8.38	
109		其他工程	公路工程	5.100							
110		专项费用	元		106952			106952		5.34	
11001		施工场地建设费	元		77458			77458		3.87	
11002		安全生产费	元		29494			29494		1.47	
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路工程	5.100							
201		土地使用费	亩								
20101		永久征用土地	亩								
20102		临时用地	亩								
20103		水田占补平衡费	亩								
20104		耕地占补平衡费	亩								
202		拆迁补偿费	公路工程	5.100							
20201		房屋及附属设施拆迁	m2								
20202		管线拆迁	公路工程	5.100							
20203		其他拆迁费	公路工程	5.100							
203		其他补偿费	公路工程	5.100							
3		第三部分 工程建设其他费用	公路工程	5.100	7983			7983	1565.29	0.40	
301		建设项目管理费	公路工程	5.100							
30101		建设单位(业主)管理费	公路工程	5.100							
30102		建设项目信息化费	公路工程	5.100							
30103		工程监理费	公路工程	5.100							
30104		设计文件审查费	公路工程	5.100							

编制：

复核：

工程项目清单预算汇总表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程

第 5 页

共 6 页

编制范围：

招预总01-1表

项次	清单编号	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)			合计金额	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
					封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程						
30105		竣(交)工验收试验检测费	公路公里	5.100							
302		研究试验费	公路公里	5.100							
303		建设项目前期工作费	公路公里	5.100							
30301		“预可、工可”编制费	公路公里	5.100							
30302		专题研究费	公路公里	5.100							
30303		勘察设计费	公路公里	5.100							
30304		招投标文件及标底编制费	公路公里	5.100							
304		专项评价(估)费	公路公里	5.100							
305		联合试运转费	公路公里	5.100							
306		生产准备费	公路公里	5.100							
30601		工器具购置费	公路公里	5.100							
30602		办公和生活用家具购置费	公路公里	5.100							
30603		生产人员培训费	公路公里	5.100							
30604		应急保通设备购置费	公路公里	5.100							
307		工程保通管理费	公路公里	5.100							
30701		保通便道管理费	km								
30702		施工期通航安全保障费	处								
30703		营运铁路保通管理费	处								
308		工程保险费	公路公里	5.100	7983			7983	1565.29	0.40	
309		其他相关费用	公路公里	5.100							
4		第四部分 预备费	公路公里	5.100							
401		基本预备费	公路公里	5.100							
		暂列金额(不含计日工总额)	元								
402		价差预备费	公路公里	5.100							
6		建设期贷款利息	公路公里	5.100							
		新增加费用项目	元								

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程											
编制范围：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程											
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				辅助 生产	场外运输损耗	
					路面工程	交通工程及沿 线设施	绿化及环境保 护工程			%	数量
1001001	人工	工日	130.43	835.566	736.979	80.347	18.240				
1051001	机械工	工日	130.43	385.864	359.998	25.765	0.102				
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	400.00	12.179		12.179					
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	319.68	1.818	1.818						
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	400.00	2.285		2.285					
1511035	普C30-42.5-4(商)	m3	410.00	2021.844	2021.844						
2001001	HPB300钢筋	t	4000.00	0.342		0.342					
2001001-1	扁钢	t	4000.00	0.038		0.038					
2001001-2	HPB300钢筋Φ25	t	4000.00	4.843	4.843						
2001002	HRB400钢筋	t	4000.00	1.632	1.618	0.014					
2001002-1	HRB400钢筋Φ14	t	4000.00	1.784	1.784						
2001022	20~22号铁丝	kg	5.29	7.594	5.631	1.964					
2003004	型钢	t	3980.00	0.015	0.009	0.006					
2003015	钢管立柱	t	5878.00	1.399		1.399					
2003026	组合钢模板	t	5580.00	0.010		0.010					
2009011	电焊条	kg	5.09	4.945	4.826	0.119					
2009028	铁件	kg	4.56	4.679		4.679					
2009029	镀锌铁件	kg	5.70	520.576		520.576					
3001001	石油沥青	t	3750.00	1.192	1.192						
3003002	汽油	kg	10.04	684.432		681.405	3.030				
3003003	柴油	kg	8.30	6610.222	6591.144	19.055					
编制：复核：											

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程
编制范围：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				辅助 生产	场外运输损耗	
					路面工程	交通工程及沿 线设施	绿化及环境保 护工程			%	数量
3005001	煤	t	872.00	0.236	0.234					1.00	0.002
3005002	电	kW·h	0.55	3026.608	3025.098	1.695					
3005004	水	m3	3.20	294.366	246.150	17.016	31.200				
4003002	锯材	m3	1239.00	0.001		0.001					
4005002	竹胶模板	m2	50.62	0.486	0.486						
4009001-5	紫花凤铃木(4.5-5m高, 胸径10~12cm)	株	1200.00	126.000			126.000				
5009007	底油	kg	8.85	372.186		372.186					
5009008	热熔涂料	kg	5.31	7175.700		7175.700					
5503014-1	石粉	m3	130.00	1120.842	1120.842						
5509001	32.5级水泥	t	430.00	103.906	102.877					1.00	1.029
6007002	铝合金标志	t	18967.00	0.053		0.053					
6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	1487.583		1487.583					
6007004	反光膜	m2	203.54	16.940		16.940					
6007005	反光突起路钮	个	17.70	242.400		242.400					
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	692.282		692.282					
7801001	其他材料费	元	1.00	8795.458	5152.748	3343.190	299.520				
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1628.59	5.184	5.184						
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	652.06	7.496	7.496						
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1308.76	4.167	4.167						
8001081	12~15t光轮压路机	台班	645.64	2.941	2.941						
8001083	18~21t光轮压路机	台班	827.99	8.987	8.987						

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程

编制范围：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程

编制 范围：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程																			第 1 页		共 2 页		03 表	
序 号	分 项 编 号	清 单 编 号	工程名称	单 位	工 程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施 费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)						
								人工费	材料费	施工机 械 使用费	合计							费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	1-101-1010	100-2	施工围挡（结算时按实）	m	150.000	15000					15000							15000	100.00					
2	1-101-1010	100-3	防撞水马（结算时按实）	个	16.000	1200					1200							1200	75.00					
3	1-101-1010	100-4	交通锥（结算时按实）	个	120.000	3000					3000							3000	25.00					
4	1-101-1010	100-6	夜间警示灯（结算时按实）	个	4.000	250					250							250	62.50					
5	1-101-1010	100-1	临时标志牌（结算时按实）	个	16.000	1600					1600							1600	100.00					
6	1-101-1010	100-5	路栏（结算时按实）	个	4.000	200					200							200	50.00					
7	1-103-GD10	302-1	10cm 6%水泥石粉垫层	m2	1690.000	28933		1499	39800	3878	45177		354				2173	4353	52711	31.19				
8	1-103-GD10302-GDL05	312-1-2	厚180mm面板C30	m2	2530.000	211791		12441	234974	13144	260559		759				15771	25394	307547	121.56				
9	1-103-GD10302-GDL05	312-1	180mm厚C30钢筋混凝土预制板	m2	10.000	738																		
10	1-103-GD10302-GDL05	312-2-2	HRB400拉杆	kg	1579.200	6039		803	6550	43	7396			36			451	732	8859	5.61				
11	1-103-GD10306-L10102-L1010201	202-2-1	拆除180mm厚水泥	m2	6480.000	90438		39555			105416		2798		20079		6918	12169	147355	22.74				

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程																				第 2 页		共 2 页		03 表	
编制范围：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程																				第 2 页		共 2 页		03 表	
序 号	分 项 编 号	清 单 编 号	工 程 名 称	单 位	工 程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施 费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)							
								人工费	材料费	施工机 械 使用费	合计							费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			混凝土路面																						
	1-103-GD1030	202-2	挖除100mm厚稳定																						
12	6-LJ0102-GDL	-4-2	土基层	m2	6480.000	18120		845		19062	19907		526		1249	1383	2076	25142	3.88						
	1-103-GD10	302-1	10cm 6%水泥石粉																						
13	306-GDLM01	-1-1	垫层	m2	6480.000	110934		5747	152606	14869	173222		1356		2513	8331	16688	202111	31.19						
14	1-103-GD10306-GDLJ050201	312-1-2	厚180mm面板	m2	6480.000	542452		31864	601830	33666	667360		1944		12978	40394	65041	787709	121.56						
15	1-103-GD10306-GDLJ050202	312-2-2	HRB400拉杆	kg	1740.300	6654		885	7217	48	8150		41		277	497	807	9780	5.62						
16	1-103-GD10306-GDLJ050205	312-2-2	HPB300传力杆	kg	4724.800	18484		2403	19599	130	22132		111		753	1380	2194	26553	5.62						
17	1-107-1081-GD99109-1081-1081-108101	604-1-3	△700 X 2	个	39.000	15044		2039	15191	412	17642		126		663	1125	1760	21316	546.56						
18	1-107-1081-GD99109-1081-1081-108101	604-1-3	凸面反光镜	个	2.000	1278		204	1246	19	1469		9		64	74	118	1734	867.00						
19	1-107-1081-GD33019-1081-1081-108101	605-1-1	普通型	m2	1530.000	55105		6186	49064	10270	65520		899		2734	4155	6598	79912	52.23						
20	1-107-1081-GD99109-1081-1081-108101	605-1-4	振动	m2	88.200	8511		794	6050	2054	8898		143		381	642	906	10970	124.38						
21	1-107-1081-GD99109-1081-1081-108101	605-7-1	单面反光突起路标	个	240.000	2995		438	4442		4880		42		134	225	475	5755	23.98						
22	1-107-10701-GD07010	604-12	示警桩	个	28.000	6889		819	7086	159	8064		62		265	516	802	9709	346.75						
23	1-108-10801-GD1	702-2	铺设利用的表土	m3	30.000	829		1017			1017		24		312	63	127	1543	51.43						
24	080101-LJ103	704-1-10	紫花风铃木	棵	120.000	7585		1362	151600	78	153040		39		421	566	13866	167932	1399.43						
25	1-110-11001		施工场地建设费	元														77458							
26	1-110-11002		安全生产费	元														29494							
			合 计			1154069	0	108983	1297872	163747	1591852	0	9276		0	84719	154182	1995760	0.00						

复核：

编制：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程
编制范围：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程

第 1 页																									共 1 页																									04 表	
编 制 范 围：封开县2023年罗董镇美丽乡村路建设工程																									措施费(%)										企业管理费(%)						规费(%)										
序 号	工程类别	冬季	雨季	夜间	高原	风沙	沿海	行车	施工	工地	综合费率		基本费用	主食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住房 公 积 金	综合费率																											
		施工增加费	施工增加费	施工增加费	施工增加费	施工增加费	施工增加费	施工增加费	施工增加费	施工增加费	施工增加费	I													II																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																											
1	土方		0.764					1.499	0.521	0.224	2.487	0.521							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
2	石方		0.701					1.279	0.470	0.176	2.156	0.470							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
3	运输		0.781					1.451	0.154	0.157	2.389	0.154							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
4	路面		0.749					1.390	0.818	0.321	2.460	0.818							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
6	构造物 I		0.524					0.924	1.201	0.262	1.710	1.201							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
7	构造物 I (绿化不计)		0.524					0.924	1.201	0.262	1.710	1.201							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
8	构造物 II		0.600					1.007	1.537	0.333	1.940	1.537							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
9	构造物III(桥梁)		1.164					0.948	2.729	0.622	2.734	2.729							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
10	构造物III(设备不计雨夜)							0.948	2.729	0.622	1.570	2.729							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
11	技术复杂大桥		0.725						1.677	0.389	1.114	1.677							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
12	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
13	钢材及钢结构(金属标志牌不计夜)								0.564	0.351	0.351	0.564							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
14	费率为0																																																		
15	路面(隧道不计雨)							1.390	0.818	0.321	1.711	0.818							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
16	构造物 I (室内不计雨)							0.924	1.201	0.262	1.186	1.201							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
17	构造物III(除桥以外)		1.164					0.948	2.729	0.622	2.734	2.729							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											
18	钢材及钢结构(除桥以外)								0.564	0.351	0.351	0.564							14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650																											

编制:

复核:

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程
编制范围：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备 注
3	第三部分 工程建设其他费用		7983	
301	建设项目管理费			
30101	建设单位（业主）管理费			
30102	建设项目信息化费			
30103	工程监理费			
30104	设计文件审查费			
30105	竣（交）工验收试验检测费			
302	研究试验费			
303	建设项目前期工作费			
30301	“预可、工可”编制费			
30302	专题研究费			
30303	勘察设计费			
30304	招标文件及标底编制费			
304	专项评价（估）费			
305	联合试运转费			
306	生产准备费			
30601	工器具购置费			
30602	办公和生活用家具购置费			
30603	生产人员培训费			
30604	应急保通设备购置费			
307	工程保通管理费			
30701	保通便道管理费			
30702	施工期通航安全保障费			
30703	营运铁路保通管理费			

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程
编制范围：封开县2023年罗董镇美丽农村路建设工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	130.43		25	锯材	m3	4003002	1239.00	
2	机械工	工日	1051001	130.43		26	竹胶模板	m2	4005002	50.62	
3	普C25-32.5-2(商)	m3	1511008	400.00	封开23年11月	27	紫花风铃木(4.5-5m高,胸径10~12cm)	株	4009001-5	1200.00	市场价
4	普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	319.68		28	底油	kg	5009007	8.85	
5	普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	400.00	封开23年11月	29	热熔涂料	kg	5009008	5.31	
6	普C30-42.5-4(商)	m3	1511035	410.00	封开23年11月	30	石粉	m3	5503014-1	130.00	肇庆24年2月份
7	HPB300钢筋	t	2001001	4000.00	封开23年11月	31	32.5级水泥	t	5509001	430.00	封开23年11月
8	扁钢	t	2001001-1	4000.00	封开23年11月	32	铝合金标志	t	6007002	18967.00	
9	HPB300钢筋Φ25	t	2001001-2	4000.00	封开23年11月	33	反光玻璃珠	kg	6007003	3.33	
10	HRB400钢筋	t	2001002	4000.00	封开23年11月	34	反光膜	m2	6007004	203.54	
11	HRB400钢筋Φ14	t	2001002-1	4000.00	封开23年11月	35	反光突起路钮	个	6007005	17.70	
12	20~22号铁丝	kg	2001022	5.29		36	震动标线涂料	kg	6007010	8.12	
13	型钢	t	2003004	3980.00	肇庆24年2月份	37	其他材料费	元	7801001	1.00	
14	钢管立柱	t	2003015	5878.00		38	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1628.59	
15	组合钢模板	t	2003026	5580.00		39	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001045	652.06	
16	电焊条	kg	2009011	5.09		40	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1308.76	
17	铁件	kg	2009028	4.56		41	12~15t光轮压路机	台班	8001081	645.64	
18	镀锌铁件	kg	2009029	5.70		42	18~21t光轮压路机	台班	8001083	827.99	
19	石油沥青	t	3001001	3750.00	肇庆24年2月份	43	235kW以内稳定土拌和机	台班	8003005	2189.41	
20	汽油	kg	3003002	10.04	封开23年11月	44	热熔标线设备	台班	8003070	920.86	
21	柴油	kg	3003003	8.30	封开23年11月	45	凸起振动标线机	台班	8003075	678.73	
22	煤	t	3005001	872.00		46	3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	8003076	2776.98	
23	电	kW·h	3005002	0.55	封开23年11月	47	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	277.58	
24	水	m3	3005004	3.20	封开23年11月	48	混凝土电动切缝机	台班	8003085	228.74	

复核:

